

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยที่เข้าวัดวังไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒๖,๗๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง ๑๖๘ เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๗,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖.....(จำนวน ๑ แผ่น).....

๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)..(จำนวน ๑ แผ่น).....

๕.๓ แบบ พร.๔ (จำนวน ๒ แผ่น).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางพรทิพย์ ชูติกุลธนโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นายศิวัช เพ็งบุญโสม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยที่เขาวัดวังไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	477,557.23	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	477,557.23	บาท
	ราคากลาง	477,500.00	บาท
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ตัวอักษร)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ชุตikulธนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิระ เพ็งบุญโสม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยที่เขาวังไทร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่	26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.	365,272.47	1.3074	477,557.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขลดหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

477,557.23 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....168.....เมตร

เฉลี่ย 2,842.60 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ชุตติกุลธนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิวัช เพ็งบุญโสม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (กำหนดราคากลาง)

งาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. ขอยที่เจ้าวังไทร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.ระยะทาง 168 เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบน้ำ คลส.พร้อมฝัเปิด								
1.1	งานดินชุด	84.63	ลบ.ม.	-	-	125.00	10,578.75	10,578.75	
1.2	งานดินถม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.3	พรายทยาบรองพื้น	10.92	ลบ.ม.	507.79	5,545.07	99.00	1,081.08	6,626.15	
1.4	คอนกรีตหยาบ	10.92	ลบ.ม.	1,672.90	18,268.07	398.00	4,346.16	22,614.23	
1.5	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.10x0.10x1.50 เมตร	-	ตัน	-	-	-	-	-	
1.6	คอนกรีต 240 Ksc	41.14	ลบ.ม.	2,028.04	83,433.57	306.00	12,588.84	96,022.41	
1.7	เหล็ก RB 6 mm.	0.857	ตัน	24,511.34	21,006.22	4,100.00	3,513.70	24,519.92	
1.8	เหล็ก RB 9 mm.	1.978	ตัน	22,003.27	43,522.47	4,100.00	8,109.80	51,632.27	
1.9	ลาดผูกเหล็ก	85.05	กก.	44.63	3,795.78	-	-	3,795.78	
1.1	ไม้แบบ 70%	235.20	ตร.ม.	400.00	94,080.00	133.00	31,281.60	125,361.60	
1.11	ตะปู	47.04	กก.	46.73	2,198.18	-	-	2,198.18	
2	งานวางท่อระบบน้ำ คลส.และซ่อมถนน คลส.								
2.1	งานดินชุด	3.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	450.00	450.00	
2.2	งานชุดรื้อถนน คลส.	5.60	ตร.ม.	-	-	50.00	280.00	280.00	
2.3	พรายทยาบ	2.31	ลบ.ม.	507.79	1,172.99	99.00	228.69	1,401.68	
2.4	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,672.90	-	398.00	-	-	
2.5	คอนกรีต 240 Ksc	2.97	ลบ.ม.	2,028.04	6,023.28	306.00	908.82	6,932.10	
	ยอดยกไป				279,045.63		73,367.44	352,413.07	

AD

