

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร. 4 - ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,629,628.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,629,628.01	
	เป็นเงินทั้งสิ้น (ปรับเป็น)	1,629,628.01	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวพรจิตร์ ปิจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสุพัตรา ชิลวงษ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ จีระวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอรรถพล รัตนติลก ณ ภูเก็ต)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	630,865.06	1.3046	823,026.56	
2	งานสถาปัตยกรรม	482,005.54	1.3046	628,824.43	
3	งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง	22,498.98	1.3046	29,352.17	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	32,378.05	1.3046	42,240.40	
5	งานครุภัณฑ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	4,621.50	-	4,621.50	
6	งานอื่นๆ	77,849.88	1.3046	101,562.95	
	รวมค่าก่อสร้าง	1,250,219.01		1,629,628.01	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			1,629,628.01	
	เป็นเงินทั้งสิ้น (ปรับเป็น)			1,629,628.01	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)				
	พื้นที่	196. 69	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	8,285.25	บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวพรจิตร ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวพัชรา ชิลวงษ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอรรถพล รัตนติลภ ณ ภูเก็ด)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานรื้ออาคารเดิม (รื้อชนวัสดุเดิม อบต.) และปรับพื้นที่ ดินฝัง	1.00	L/S	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	งานถมดิน	388.80	ลบ.ม.	160.00	62,208.00	99.00	38,491.20	100,699.20	
1.3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	35.28	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,410.00	4,410.00	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต						-	-	
	- ไม้แบบ	140.84	ลบ.ฟ.	476.63	67,128.57	-	-	67,128.57	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	42.25	ลบ.ฟ.	280.37	11,845.63	-	-	11,845.63	
	- ตะปู	44.01	กก.	46.73	2,056.59	-	-	2,056.59	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	176.06	ตร.ม.	-	-	133.00	23,415.98	23,415.98	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.20	ตัน	25,224.65	5,044.93	4,100.00	820.00	5,864.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	0.98	ตัน	23,313.93	22,847.65	4,100.00	4,018.00	26,865.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 12 มม.	0.18	ตัน	20,373.83	3,667.29	3,300.00	594.00	4,261.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 16 มม.	1.37	ตัน	20,373.83	27,912.15	3,300.00	4,521.00	32,433.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 20 มม.	1.26	ตัน	20,373.83	25,671.03	2,900.00	3,654.00	29,325.03	
	ยอดยกไป				228,381.84		109,924.18	338,306.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				228,381.84		109,924.18	338,306.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	121.57	กก.	42.29	5,141.20	-	-	5,141.20	
	- WIRE-MESH 4 mm.Ø.20m.	126.00	ตร.ม.	28.04	3,533.04	5.00	630.00	4,163.04	
1.6	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.87	ลบ.ม.	1,431.40	2,676.72	398.00	744.26	3,420.98	
	- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 210 Ksc	34.42	ลบ.ม.	2,135.52	73,504.60	391.00	13,458.22	86,962.82	
1.7	งานพื้นคอนกรีตอัดแรง ชนิดกลวง รับน้ำหนักปลอดภัย 320 กก./ตร.ม.	72.00	ตร.ม.	350.00	25,200.00	25.00	1,800.00	27,000.00	
1.8	งานทรายหยาบรองพื้น	4.53	ลบ.ม.	529.60	2,399.09	99.00	448.47	2,847.56	
1.9	งานโครงสร้างคานเหล็ก				-		-	-	
	- เหล็กตัวซี ขนาด [-125x50x20x3.2 mm. จำนวน 56 ท่อน	2,059.68	กก.	32.77	67,495.71	10.00	20,596.80	88,092.51	
	- เหล็กตัวซี ขนาด [-100x50x20x3.2 mm. น้ำหนัก จำนวน 33 ท่อน	1,089.00	กก.	27.04	29,446.56	10.00	10,890.00	40,336.56	
	- เหล็กกล่อง ขนาด □ 1"x1" นิ้ว จำนวน 97 ท่อน	890.46	กก.	28.85	25,689.77	10.00	8,904.60	34,594.37	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคานเหล็ก	-	ตร.ม.	25.49	-	30.00	-	-	
							-	-	
							-	-	
	รวม 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				463,468.53		167,396.53	630,865.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่ -

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีต ซีแพคโมเนีย	1,819.00	แผ่น	14.02	25,502.38	-	-	25,502.38	
	- ครอบสันโค้ง	170.00	แผ่น	37.39	6,356.30	16.50	2,805.00	9,161.30	
	- ครอบโค้งสามทาง	4.00	แผ่น	57.00	228.00	-	-	228.00	
	- ครอบโค้งทางมน	7.00	แผ่น	51.40	359.80	16.50	115.50	475.30	
	- รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป Metal Sheet ทหนา 0.30 มม.	15.51	เมตร	85.00	1,318.35	25.00	387.75	1,706.10	
	- วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา (แผ่นสะท้อนความร้อน)	173.20	ตร.ม.	51.33	8,890.36	20.00	3,464.00	12,354.36	
	- ค่าแรงผูกกระเบื้องหลังคา	173.20	ตร.ม.	-	-	74.00	12,816.80	12,816.80	
	- แผ่นกันนก พี วี ซี สำเร็จรูป	55.00	เมตร	80.00	4,400.00	10.00	550.00	4,950.00	
	- เจียงขายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	55.00	เมตร	101.59	5,587.45	45.00	2,475.00	8,062.45	
	- ตะปูเกลียว	1,819.00	ตัว	3.74	6,803.06	-	-	6,803.06	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	140.74	ตร.ม.	126.96	17,868.35	75.00	10,555.50	28,423.85	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนความชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	140.36	2,526.48	75.00	1,350.00	3,876.48	
	ยอดยกไป				79,840.53		34,519.55	114,360.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน*		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				79,840.53		34,519.55	114,360.08	
	- มอนิเตอร์ PCV.	191.00	เมตร	12.66	2,418.06	40.00	7,640.00	10,058.06	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	154.83	ตร.ม.	220.69	34,169.43	56.00	8,670.48	42,839.91	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 x 0.10 ม.	84.00	เมตร	108.70	9,130.80	44.00	3,696.00	12,826.80	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" นิ้ว	74.33	ตร.ม.	232.78	17,302.54	166.00	12,338.78	29,641.32	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	15.80	เมตร	45.00	711.00	60.00	948.00	1,659.00	
2.4	งานฉาบปูน				-		-	-	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบผนัง	233.75	ตร.ม.	23.53	5,500.14	82.00	19,167.50	24,667.64	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบเสา	31.20	ตร.ม.	93.40	2,914.08	100.00	3,120.00	6,034.08	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบคาน	18.40	ตร.ม.	93.40	1,718.56	100.00	1,840.00	3,558.56	
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น				-		-	-	
	- งานผิวพื้น คสล. จัดหยาบ (F3)	9.00	ตร.ม.	-	-	30.00	270.00	270.00	
	- งานผิวพื้น คสล. จัดหยาบ พร้อมเขาส่องกังปลา (F4)	17.28	ตร.ม.	-	-	45.00	777.60	777.60	
2.6	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย				-		-	-	
	ยอดยกไป				153,705.14		92,987.91	246,693.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				153,705.14		92,987.91	246,693.05	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24" นิ้ว (F1)	72.00	ตร.ม.	315.84	22,740.48	222.00	15,984.00	38,724.48	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 8" นิ้ว (F2)	30.60	ตร.ม.	284.48	8,705.09	158.00	4,834.80	13,539.89	
2.7	งานประตู				-		-	-	
	- ประตู (ป.1)	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	2,400.00	4,800.00	20,800.00	
	- ประตู (ป.2)	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	- ประตู (ป.3)	2.00	ชุด	4,690.00	9,380.00	1,407.00	2,814.00	12,194.00	
	- ประตู (ป.4)	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	1,455.00	2,910.00	12,610.00	
	- ประตู (ป.5)	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	380.00	760.00	3,960.00	
2.8	งานหน้าต่าง				-		-	-	
	- หน้าต่าง (น.1)	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	1,650.00	6,600.00	28,600.00	
	- หน้าต่าง (น.2)	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	540.00	1,620.00	7,020.00	
2.9	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	- อ่างล้างหน้า (ชนิดฝังเคาท์เตอร์)	3.00	ชุด	2,327.00	6,981.00	450.00	1,350.00	8,331.00	
	- ชักโครกแบบมีหม้อน้ำพร้อมพัดสาล์ว	3.00	ชุด	3,290.00	9,870.00	450.00	1,350.00	11,220.00	
	ยอดยกไป				279,681.71		139,610.71	419,292.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				279,681.71		139,610.71	419,292.42	
	- ฝ้าทางสญู	1.00	ชุด	340.19	340.19	70.00	70.00	410.19	
	- ฝ้ากระดานชำระ	3.00	ชุด	340.19	1,020.57	70.00	210.00	1,230.57	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	119.00	357.00	70.00	210.00	567.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	1.00	ชุด	345.00	345.00	70.00	70.00	415.00	
	- กระจกเงา	3.00	ชุด	379.00	1,137.00	70.00	210.00	1,347.00	
	- รวาชวนผ้า	1.00	ชุด	125.00	125.00	70.00	70.00	195.00	
	- ชั้นวางของ	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	70.00	210.00	1,470.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	3.00	เมตร	757.11	2,271.33	227.13	681.39	2,952.72	
	- รววจับคนพิการ พับเก็บได้	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	105.00	105.00	3,005.00	
	- รววจับคนพิการ ติดผนัง	2.00	ชุด	1,090.00	2,180.00	70.00	140.00	2,320.00	
2.10	งานทาสี				-		-	-	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	92.12	ตร.ม.	72.66	6,693.44	34.00	3,132.08	9,825.52	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	137.67	ตร.ม.	58.92	8,111.52	30.00	4,130.10	12,241.62	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	317.50	ตร.ม.	49.20	15,621.00	35.00	11,112.50	26,733.50	
	รวม 2 งานสถาปัตยกรรม				322,043.76		159,961.78	482,005.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานท่อโศโครก								
	- ท่อ PVC. ขนาด ๑' ๔" นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 13.5	7.50	เมตร	204.90	1,536.75	100.00	750.00	2,286.75	
	- ข้อต่อ 45 องศา PVC. ขนาด ๑' ๔" นิ้ว	1.00	อัน	345.00	345.00	103.50	103.50	448.50	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC. ขนาด ๑' ๔" นิ้ว	3.00	อัน	172.90	518.70	51.87	155.61	674.31	
	- สามทาง Y PVC. ขนาด ๑' ๔" นิ้ว	2.00	อัน	350.47	700.94	105.14	210.28	911.22	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด ๑' ๔" นิ้ว	2.00	อัน	1,730.00	3,460.00	200.00	400.00	3,860.00	
3.2	งานท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC. ขนาด ๑' ๒" นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	21.93	เมตร	42.52	932.46	40.00	877.20	1,809.66	
	- ข้อต่อ 45 องศา PVC. ขนาด ๑' ๒" นิ้ว	6.00	อัน	40.00	240.00	12.00	72.00	312.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC. ขนาด ๑' ๒" นิ้ว	7.00	อัน	30.84	215.88	9.25	64.75	280.63	
	- สามทาง Y PVC. ขนาด ๑' ๒" นิ้ว	5.00	อัน	42.06	210.30	13.17	65.85	276.15	
	- ตะแกรงกรองพร้อมที่ดักกลืน	3.00	ชุด	140.00	420.00	75.00	225.00	645.00	
	- บ่อพักน้ำ	2.00	ชุด	375.00	750.00	112.50	225.00	975.00	
	ยอดยกไป				9,330.03		3,149.19	12,479.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	- โคมไฟขนาด 14 นิ้ว 32 w (ครบชุด)	11.00	ชุด	268.00	2,948.00	115.00	1,265.00	4,213.00
	- โคมดาวไลท์ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหลอด LED (ครบชุด)	12.00	ชุด	239.00	2,868.00	115.00	1,380.00	4,248.00
	- โคมเดี่ยว LED 18 W (ครบชุด)	4.00	ชุด	190.00	760.00	115.00	460.00	1,220.00
	- โคมเดี่ยว LED 32 W (ครบชุด)	1.00	ชุด	385.00	385.00	115.00	115.00	500.00
	- โคมไฟกิ่งติดผนังหลอดอินแคนเดสเซนต์ 40 w	4.00	ชุด	499.00	1,996.00	165.00	660.00	2,656.00
	- สวิตช์ ทางเดียว	20.00	ชุด	37.39	747.80	80.00	1,600.00	2,347.80
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบปรับฟรี	2.00	ชุด	590.00	1,180.00	90.00	180.00	1,360.00
	- เต้ารับ	4.00	ชุด	42.06	168.24	90.00	360.00	528.24
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 มม.	125.12	เมตร	15.23	1,905.58	14.00	1,751.68	3,657.26
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 มม.	58.99	เมตร	20.21	1,192.19	16.00	943.84	2,136.03
	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 มม.	40.00	เมตร	6.07	242.80	5.00	200.00	442.80
	- ท่อร้อยสายไฟ	184.11	เมตร	6.50	1,196.72	20.00	3,682.20	4,878.92
	- อุปกรณ์ยึดท่อและยึดสายไฟ และอื่นๆ	1.00	L/S	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับอาคาร	1.00	ตู้	990.00	990.00	200.00	200.00	1,190.00
	รวม 4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				19,580.33		12,797.72	32,378.05

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามแบบและรายละเอียด

[illegible]