

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะกระชาย หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๕๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างอาคาร ขนาด ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ
อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๗๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖

๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)

๕.๓ แบบ พร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางจิตาภา สุทธากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๖.๓ นางสาวพัทธรา ชิลวงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะกระชาย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 แบบ ปร.4 ปร.5ก และ ปร.5 ข ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	173,906.27	
2	งานหลังคา	184,105.27	
3	งานฉาบพื้น	30,533.44	
4	งานผนัง	74,819.23	
5	งานระบบประปา+สุขาภิบาล	11,803.12	
6	งานทาสี	33,598.80	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)	16,747.42	
8	งานระบบไฟฟ้า	30,213.94	
9	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	4,800.00	
10	งานสุขภัณฑ์	10,572.56	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	571,100.05	บาท
	ราคากลาง	571,100.00	บาท
	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ตัวอักษร)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

(นายเชื้อ อันจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ.....

(นางจิตาภา สุทธากร)

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะกระชาย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	136,654.31	1.2726	173,906.27	
2	งานหลังคา	144,668.61	1.2726	184,105.27	
3	งานฉาบพื้น	23,992.96	1.2726	30,533.44	
4	งานผนัง	58,792.42	1.2726	74,819.23	
5	งานประปา+ระบบสุขาภิบาล	9,274.81	1.2726	11,803.12	
6	งานทาสี	26,401.70	1.2726	33,598.80	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)	13,160.00	1.2726	16,747.42	
8	งานระบบไฟฟ้า	23,741.90	1.2726	30,213.94	
9	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	4,800.00	-	4,800.00	
10	งานสุขภัณฑ์	8,307.84	1.2726	10,572.56	
11	อื่นๆ.....			-	
	รวมค่าก่อสร้าง	449,794.55		571,100.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

571,100.05 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....1.....ระบบ

เฉลี่ย 571,100.05 บาท/ระบบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิตาภา สุทธากร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ ยันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

[illegible]

ก่อสร้างอาคารประเภทประชาชน

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
แผนงานของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคารากลาง

แบบเลขที่

၂၀၁၉

เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาลิสต์ของ		ค่าแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานโครงสร้าง						
1.1	งานชุดตีพรมมกลีบ	19.60	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,900.80
1.2	เสาเข็ม ทรายสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20X0.20X6.00 ม.	13.00	ต้น	1,046.73	13,607.49	176.00	2,288.00
1.3	สักรัดหัวเสาเข็ม	13.00	ต้น	-	-	180.00	2,340.00
1.4	คอนกรีต 1:2:4	28.45	ลบ.ม.	1,523.21	43,335.32	498.00	14,168.10
1.5	คอนกรีตพยาย	0.70	ลบ.ม.	1,351.34	945.94	398.00	278.60
1.6	ทรายหยาบ	7.60	ลบ.ม.	507.79	3,859.20	99.00	752.00
1.7	เหล็ก RB – 6 มม. (นน. 0.222 กก./ม.)	163.44	กก.	24.43	3,992.84	4.10	670.10
1.8	เหล็ก RB – DB 12 มม. (นน. 0.888 กก./ม.)	490.88	กก.	22.95	11,265.70	3.30	1,619.90
1.9	เหล็ก Wire Mash 4 มม.@ 0.20 ม.#	54.00	ตร.ม.	28.04	1,514.16	5.00	270.00
1.1	เหล็ก Wire Mash 6 มม.@ 0.20 ม.#	98.00	ตร.ม.	55.00	5,390.00	5.00	490.00
1.11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	21.43	กก.	44.63	956.42	-	-
1.12	ปูนแบบ (คัดควาสุด 50 %)	29.00	ตร.ม.	235.00	6,815.00	133.00	3,857.00
1.13	เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 5"x5"x6.00 ม. (พร้อมอุปกรณ์)	8.32	ท่อน	1,650.00	13,728.00	150.00	1,248.00
1.14	ตะปู	7.25	กก.	49.84	361.34	-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1				105,771.41		30,882.90	

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเกาะกระชาย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		วัสดุ	แรงงาน
2	งานหลังคา									
2.1	หลังคา Metal Sheet หน้า 0.40 มม.	160.00	ตร.ม.	99.00	15,840.00	-	-	15,840.00		
2.2	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	39.59	ท่อน	766.36	30,340.19	-	-	30,340.19		
2.3	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	33.68	ท่อน	1,336.67	45,019.05	-	-	45,019.05		
2.4	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	17.02	ท่อน	2,137.50	36,380.25	-	-	36,380.25		
2.5	เชิงชาย+บันดิ่งไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1" x 8"	64.00	ม.	68.58	4,389.12	-	-	4,389.12		
2.6	อุปกรณ์ยึดหลังคา	1.00	เมตรรวม	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
2.7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+มุงหลังคา	160.00	ตร.ม.	-	-	70.00	11,200.00	11,200.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2					133,468.61		11,200.00	144,668.61		

อาภากร

ก่อตั้งฐานอาคารเอนกประสงค์งบประมาณการขยาย

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
งานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

คำนวณราคาตัด									
คณะกรรมการกำหนดราคาตัด									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผิวพื้น								
3.1	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	144.00	ตร.ม.	103.06	14,840.64	40.00	5,760.00	20,600.64	
3.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	8.00	ตร.ม.	266.04	2,128.32	158.00	1,264.00	3,392.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3				16,968.96		7,024.00	23,992.96	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐบุลือก	84.90	ตร.ม.	106.72	9,060.53	86.00	7,301.40	16,361.93	
4.2	ผนังก่ออิฐบุลือกช่องลม	1.77	ตร.ม.	168.99	299.11	86.00	152.22	451.33	
4.3	ฉาบปูนเรียบผิวน้ำยากับซีเมนต์ (รวมโครงสร้าง)	169.80	ตร.ม.	81.17	13,782.67	82.00	13,923.60	27,706.27	
4.4	ผนังบุกระเบื้อง 8"x10"	29.48	ตร.ม.	224.56	6,620.03	166.00	4,893.68	11,513.71	
4.5	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	19.00	ม.	101.22	1,923.18	44.00	836.00	2,759.18	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4				31,685.52		27,106.90	58,792.42	
5	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
5.1	ท่อ P.V.C. ขนาด ศก. 4" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	570.75	570.75	400.00	400.00	970.75	
5.2	ท่อ P.V.C. ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	37.38	186.90	120.00	600.00	786.90	
5.3	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง ศก. 1/2"	4.00	อัน	2.43	9.72	-	-	9.72	
5.4	สกรูทาง 90 องศา ศก. 1/2"	4.00	อัน	5.61	22.44	-	-	22.44	
5.5	ก๊อปปี้ ศก.1/2"	2.00	อัน	90.00	180.00	-	-	180.00	
5.6	กาวเชื่อมประสานท่อ ขนาด 250 มม	1.00	กระป๋อง	85.00	85.00	-	-	85.00	
5.7	เพาพันเกลียว	1.00	ม้วน	20.00	20.00	-	-	20.00	
5.8	บ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	ระบบ	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	3,600.00	
5.9	บ่อซึม ขนาด ศก. 0.80 ม. (จำนวน 2 บ่อ)	1.00	ระบบ	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	3,600.00	
	รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล รวมงานที่ 5				6,674.81		2,600.00	9,274.81	

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเกาะกระซาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอมืออ จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		วัสดุ	แรงงาน
6	งานทาสี									
6.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	82.19	ตร.ม.	43.88	3,606.50	34.00	2,794.46	6,400.96		
6.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	82.19	ตร.ม.	39.67	3,260.48	30.00	2,465.70	5,726.18		
6.3	ทาสีน้ำมันทั่วไป	136.00	ตร.ม.	66.96	9,106.56	38.00	5,168.00	14,274.56		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6				15,973.54		10,428.16	26,401.70		
7	งานประติมากรรม - ผนังต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ)									
7.1	ป - 1	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00		
7.2	ป-2	2.00	ชุด	1,730.00	3,460.00	600.00	1,200.00	4,660.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 7			-	10,960.00		2,200.00	13,160.00		

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะกระชาย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		วัสดุ	แรงงาน
8	งานระบบไฟฟ้า									
8.1	โคมไฟตะแกรงกรงแสงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 วัตต์	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	150.00	1,500.00	6,000.00		
8.2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X18 วัตต์ พร้อมขาหลอดชนิดเกลี้ยง	3.00	ชุด	250.00	750.00	135.00	405.00	1,155.00		
8.3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 วัตต์ พร้อมขาหลอดชนิดเกลี้ยง	8.00	ชุด	380.00	3,040.00	150.00	1,200.00	4,240.00		
8.4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00		
8.5	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	21.00	ชุด	40.50	850.50	90.00	1,890.00	2,740.50		
8.6	ปลั๊กตัวรับชนิดฝังผนัง	6.00	ชุด	44.40	266.40	90.00	540.00	806.40		
8.7	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ค่าแรงงานเดินสายไฟ	1.00	เมตรรวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 8				17,406.90		6,335.00	23,741.90		

