

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน แบบที่ สอ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๗๔,๓๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)

๕.๓ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายทศพร ธรรมมาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

๖.๓ นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	107,292.89	
2	งานโครงสร้าง	639,335.29	
3	งานโครงสร้างหลังคา	464,569.39	
4	งานผิวพื้น	209,981.71	
5	งานผนัง	350,648.15	
6	งานฝ้าเพดาน	167,223.50	
7	งานทาสี	101,931.29	
8	งานประตู่ - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)	320,814.56	
9	งานสุขภัณฑ์	41,174.19	
10	งานระบบไฟฟ้า	72,231.32	
11	งานระบบสุขาภิบาล	59,790.48	
12	งานอื่น ๆ	39,373.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,574,365.87	บาท
	ราคากลาง	2,574,300.00	บาท
	(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) (ตัวอักษร)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร ธรรมมาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

งาน อาคาร
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	84,475.94	1.2701	107,292.89	
2	งานโครงสร้าง	503,373.98	1.2701	639,335.29	
3	งานโครงสร้างหลังคา	365,773.87	1.2701	464,569.39	
4	งานฉาบพื้น	165,326.91	1.2701	209,981.71	
5	งานผนัง	276,079.17	1.2701	350,648.15	
6	งานฝ้าเพดาน	131,661.68	1.2701	167,223.50	
7	งานทาสี	80,254.54	1.2701	101,931.29	
8	งานประตู่ - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)	252,590.00	1.2701	320,814.56	
9	งานสุขภัณฑ์	32,418.07	1.2701	41,174.19	
10	งานระบบไฟฟ้า	56,870.58	1.2701	72,231.32	
11	งานระบบสุขาภิบาล	47,075.41	1.2701	59,790.48	
12	งานอื่น ๆ	31,000.00	1.2701	39,373.10	
รวมค่าก่อสร้าง		2,026,900.15			
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					

รวมค่าก่อสร้าง

2,574,365.87

บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....316.....ตารางเมตร

เฉลี่ย

8,146.73 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร ธรรมมาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ อีระวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อาคาร
การ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ สอ.ศพด.3

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ วัสดุ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานรับพื้นที่พร้อมตีฝัง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
1.2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	8.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,258.00	1,258.00	-
1.3	เสาเข็ม รับน้ำหนักตลอดย 20 ตัน/ต้น	34.00	ต้น	1,308.41	44,485.94	548.00	18,632.00	63,117.94	***
1.4	สีกัดหัวเสาเข็ม	34.00	ต้น	-	-	150.00	5,100.00	5,100.00	-
1.5	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1				44,485.94		39,990.00	84,475.94	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอกบกรีตโครงสร้าง	85.00	ลบ.ม.	1,729.86	147,038.10	498.00	42,330.00	189,368.10	****
2.2	คอกบกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	1,516.30	9,097.80	398.00	2,388.00	11,485.80	****
2.3	ทรายหยาบ	71.00	ลบ.ม.	570.09	40,476.39	99.00	7,029.00	47,505.39	*
2.4	เหล็ก DB - 16 มม. (นน. 1.580 กก./ม.)	189.60	กก.	23.27	4,411.99	3.30	625.68	5,037.67	*
2.5	เหล็ก RB - 12 มม. (นน. 0.888 กก./ม.)	1,710.82	กก.	24.04	41,128.11	3.30	5,645.71	46,773.82	*
2.6	เหล็ก RB - 9 มม. (นน. 0.499 กก./ม.)	33.93	กก.	23.17	786.16	4.10	139.11	925.27	*
2.7	เหล็ก RB - 6 มม. (นน. 0.222 กก./ม.)	1,332.34	กก.	25.91	34,520.93	4.10	5,462.59	39,983.52	*
2.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	143.00	กก.	44.63	6,382.09	-	-	6,382.09	*
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	365.00	ตร.ม.	235.00	85,775.00	133.00	48,545.00	134,320.00	***
2.1	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	110.00	ตร.ม.	152.00	16,720.00	-	-	16,720.00	***
2.11	ตะปู	92.00	กก.	52.96	4,872.32	-	-	4,872.32	*
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2				391,208.89		112,165.09	503,373.98	

น.ม. อาคาร

งาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		วัสดุ	แรงงาน
3	งานโครงสร้างหลังคา									
3.1	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. (สีแดง)	1,105.00	แผ่น	58.00	64,090.00	-	-	64,090.00	**	-
3.2	ครอบเส้นซีเมนต์ใยหินลอนคู่ (สีแดง)	335.00	แผ่น	37.39	12,525.65	-	-	12,525.65	*	-
3.3	ครอบสามทาง (สีแดง)	5.00	แผ่น	64.00	320.00	-	-	320.00	***	-
3.4	ครอบทางมน (สีแดง)	10.00	แผ่น	64.00	640.00	-	-	640.00	***	-
3.5	ท่อนเหล็กกลมกลวงขนาด ๑.2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม. (นน.เฉลี่ย 27.12 กก./ท่อน)	28.00	ท่อน	565.00	15,820.00	-	-	15,820.00	***	-
3.6	ท่อนเหล็กกลมกลวงขนาด ๑.1 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม. (นน.เฉลี่ย 21.48 กก./ท่อน)	36.00	ท่อน	447.00	16,092.00	-	-	16,092.00	***	-
3.7	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. (นน.เฉลี่ย 40.56 กก./ท่อน)	30.00	ท่อน	1,696.26	50,887.80	-	-	50,887.80	*	-
3.8	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (นน.เฉลี่ย 24.36 กก./ท่อน)	107.00	ท่อน	766.36	82,000.52	-	-	82,000.52	*	-
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1" x 8"	126.00	ม.	68.58	8,641.08	73.00	9,198.00	17,839.08	***	*
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1" x 6"	126.00	ม.	50.22	6,327.72	73.00	9,198.00	15,525.72	***	*
3.11	แผ่นปิดกันนากยาว 15x3,000x0.80 มม.	42.00	แผ่น	66.75	2,803.50	10.00	420.00	3,223.50	***	*
3.12	รางระบายน้ำฝนเหล็กสี เบอร์ 28	28.00	ม.	150.00	4,200.00	25.00	700.00	4,900.00	***	*
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เมตรรวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	***	-
3.14	ค่าแรงงูหลังคา	497.00	ตร.ม.	-	-	50.00	24,850.00	24,850.00	-	*
3.15	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	5,355.96	กก.	-	-	10.00	53,559.60	53,559.60	-	*
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3					267,848.27		44,366.00	365,773.87		

งาน อาคาร
 งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3

จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุ	แรงงาน	
4	งานผิวพื้น									
4.1	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีผิวมัน ขนาด 12" x 12" มีผิวลลาย (รวมปูนทรายและยาแนว)	284.00	ตร.ม.	281.38	79,911.92	158.00	44,872.00	124,783.92	***	*
4.2	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีผิวมัน ขนาด 8" x 8" มีผิวลลาย (รวมปูนทรายและยาแนว)	25.60	ตร.ม.	283.48	7,257.09	158.00	4,044.80	11,301.89	***	*
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	185.00	ตร.ม.	118.06	21,841.10	40.00	7,400.00	29,241.10	***	*
5	งานผนัง									
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	326.00	ตร.ม.	217.34	70,852.84	89.00	29,014.00	99,866.84	***	*
5.2	ฉาบปูนเรียบและฉาบย่น (รวมโครงสร้าง)	700.00	ตร.ม.	69.20	48,440.00	82.00	57,400.00	105,840.00	***	*
5.3	ผิวกระเบื้องดินเผาเคลือบสีผิวมัน ขนาด 8" x 8"	47.00	ตร.ม.	235.75	11,080.25	166.00	7,802.00	18,882.25	***	*
5.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	234.00	ม.	129.12	30,214.08	44.00	10,296.00	40,510.08	***	*
5.5	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	122.00	ม.	40.00	4,880.00	50.00	6,100.00	10,980.00	***	*
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5				165,467.17		110,612.00	276,079.17		

งาน อาคาร

รายการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่

สค.ศพด.3

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		วัสดุ	แรงงาน
6	งานฝ้าเพดาน									
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กฉาบ	248.00	ตร.ม.	225.48	58,399.04	75.00	18,600.00	76,999.04	****	*
	สังกะสี									
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม. ชนิดกึ่งฉาบรอยต่อเรียบ	68.00	ตร.ม.	225.48	16,012.64	75.00	5,100.00	21,112.64	****	*
	โครงสร้างเหล็กฉาบสังกะสี									
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	122.00	ตร.ม.	200.00	24,400.00	75.00	9,150.00	33,550.00	***	*
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6				98,811.68		32,850.00	131,661.68		
7	งานทาสี									
7.1	ทาสีภายนอก (สีอะคริลิค)	331.26	ตร.ม.	41.79	13,843.36	34.00	11,262.84	25,106.20	****	*
7.2	ทาสีภายใน (สีอะคริลิค)	251.10	ตร.ม.	40.85	10,257.44	30.00	7,533.00	17,790.44	****	*
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	460.64	ตร.ม.	46.10	21,235.50	35.00	16,122.40	37,357.90	****	*
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 7				45,336.30		34,918.24	80,254.54		
8	งานประตู - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)									
8.1	ป - 1	3.00	ชุด	7,600.00	22,800.00	2,280.00	6,840.00	29,640.00	***	**
8.2	ป - 2	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	750.00	3,750.00	16,250.00	***	**
8.3	ป - 3	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	540.00	2,700.00	11,700.00	***	**
8.4	น - 1	18.00	ชุด	7,400.00	133,200.00	2,220.00	39,960.00	173,160.00	***	**
8.5	น - 2	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	1,260.00	5,040.00	21,840.00	***	**
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 8				194,300.00		50,290.00	252,590.00		

งาน อาคาร

รายการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ สอ.ศพด.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	วัสดุ	วัสดุ	แรงงาน
9	งานสุขภัณฑ์										
9.1	โถ้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	***		**
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,168.22	4,672.88	450.00	1,800.00	6,472.88	*		*
9.3	สายฉีดชำระพร้อมส้วมปาลั่ว	4.00	ชุด	160.00	640.00	70.00	280.00	920.00	***		*
9.4	กระเบื้อง	4.00	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	***		*
9.5	ราวแขวนผ้า(เจดิสกรู)	2.00	ชุด	75.00	150.00	70.00	140.00	290.00	***		*
9.6	ที่วางสบู่ชนิดแขวนผนัง(ชนิดฝังผนัง)	1.00	ชุด	340.19	340.19	120.00	120.00	460.19	*		*
9.7	ตระแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตกถัก	5.00	ชุด	180.00	900.00	75.00	375.00	1,275.00	***		*
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 9				27,623.07		4,795.00	32,418.07			
10	งานระบบไฟฟ้า										
10.1	โคมไฟตะแกรงกรองแสงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	36.00	ชุด	350.00	12,600.00	150.00	5,400.00	18,000.00	***		*
	สะท้อนแสงฝังฝ้า										
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	***		**
10.3	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	17.00	ชุด	45.17	767.89	90.00	1,530.00	2,297.89	*		*
10.4	ปลั๊กเตลีสวิตช์ชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	51.41	462.69	90.00	810.00	1,272.69	*		*
10.5	สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์+ค่าแรงงาน	1.00	เมตรรวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	***		-
10.6	ไฟฉุกเฉิน ชนิด 2 ดวง 35 วัตต์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	***		**
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 10				47,830.58		9,040.00	56,870.58			

งาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สอ.ศพด.3

เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00	*** **
11.2	ถังตกไข่ไม้สำเร็จรูป	1.00	ชุด	6,511.81	6,511.81	750.00	750.00	7,261.81	*** **
11.3	บ่อตกไข่ไม้สำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,960.60	2,960.60	300.00	300.00	3,260.60	*** **
11.4	บ่อพัก คสล.	4.00	บ่อ	1,870.00	7,480.00	100.00	400.00	7,880.00	*** **
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ 0.30x1.00 ม.+ค่าแรงงาน+ค่าขนส่ง	20.00	ม.	338.65	6,773.00	-	-	6,773.00	*** -
11.6	งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*** -
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 11				42,125.41		4,950.00	47,075.41	
12	งานอื่น ๆ								
12.1	ราวระเบียงเหล็กกลม ขนาด ๑2 นิ้ว และขนาด 1 1/2 นิ้ว	20.00	ม.	450.00	9,000.00	100.00	2,000.00	11,000.00	*** **
	หนา 2.3 มม. พร้อมทาสีน้ำมัน								
12.2	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาดบรรจุ 10 ลิตร	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	*** **
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 12				29,000.00		2,000.00	31,000.00	

หมายเหตุ

* ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก เดือน กันยายน 2558

** ราคาจากส่วนกลาง(สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า)

*** ราคาสืบจากหน่วยงานราชการ หรือ สืบจากพื้นที่และผู้ให้บริการ

**** หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

* ใช้ค่าแรงมาจาก มติคณะรัฐมนตรี 15 ตุลาคม 2558 แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง

** สืบจากพื้นที่และผู้ให้บริการ (น้ำมัน 23.15 บาท/ลิตร)