

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองมะนาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๔,๘๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๔,๘๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางฐิติพร ชูติกุลธนโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

๖.๓ นางสุพัตรา ชิลวงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองมะนาว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร
(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร)
ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3347	-	-
1.2	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	640.00	1.67	1,068.80	1.3347	2.23	1,426.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	24.00	701.05	16,825.20	1.3347	935.69	22,456.59
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	480.00	396.97	190,545.60	1.3347	529.84	254,321.21
4	งานรอยต่อ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	42.00	163.49	6,866.58	1.3347	218.21	9,164.82
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	3.00	279.95	839.85	1.3347	373.65	1,120.95
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	45.76	-	1.3347	61.08	-
5	งานโหล่ทาง							
5.1	ลูกรังโหล่ทาง	ลบ.ม.	32.00	374.75	11,992.00	1.3347	500.18	16,005.72
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำ				

หมายเหตุ - การทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

304,495.82

ค่าก่อสร้าง

304,400.00

ค่าก่อสร้าง

(สามแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

228,138.03
-
-

- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3347
1.1674

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางรุติพร ชุตติกุลอนโชต)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวพัชรา ชิลวงษ์)

นักพัฒนาระบบงานช่าง