

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ หลัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานประเภท  
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 81-100 คน แบบที่ สอ.ศพด.3 กรมส่งเสริม  
การปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ  
มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ต พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๖๗๕,๓๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.6

๕.๒ แบบ พร.5 (ก)

๕.๓ แบบ พร.4 จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายทศพร ธรรมมัลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

๖.๓ นายวรภุชชัย เพียรพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม                               | 107,292.89   |          |
| 2        | งานโครงสร้าง                                              | 686,416.07   |          |
| 3        | งานโครงสร้างหลังคา                                        | 457,653.00   |          |
| 4        | งานผิวพื้น                                                | 220,271.59   |          |
| 5        | งานผนัง                                                   | 363,933.26   |          |
| 6        | งานฝ้าเพดาน                                               | 156,864.92   |          |
| 7        | งานทาสี                                                   | 116,230.04   |          |
| 8        | งานประตู่ - หน้าต่าง ( พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ )                | 320,814.56   |          |
| 9        | งานสุขภัณฑ์                                               | 41,174.19    |          |
| 10       | งานระบบไฟฟ้า                                              | 72,231.32    |          |
| 11       | งานระบบสุขาภิบาล                                          | 59,790.48    |          |
| 12       | งานอื่น ๆ                                                 | 72,649.72    |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                     | 2,675,322.04 | บาท      |
|          | ราคากลาง                                                  | 2,675,300.00 | บาท      |
|          | (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)<br>(ตัวอักษร) |              |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายทศพร ธรรมมาลัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวรฤตย์ เพียรพิทักษ์ )

นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

( นายเชื้อ อันจินดา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

( นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

งาน/อาคาร  
 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
 แบบ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่                           | รายการ                                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1                                  | งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม               | 84,475.94    | 1.2701   | 107,292.89  |          |
| 2                                  | งานโครงสร้าง                              | 540,442.54   | 1.2701   | 686,416.07  |          |
| 3                                  | งานโครงสร้างหลังคา                        | 360,328.32   | 1.2701   | 457,653.00  |          |
| 4                                  | งานผิวพื้น                                | 173,428.54   | 1.2701   | 220,271.59  |          |
| 5                                  | งานผนัง                                   | 286,539.06   | 1.2701   | 363,933.26  |          |
| 6                                  | งานฝ้าเพดาน                               | 123,505.96   | 1.2701   | 156,864.92  |          |
| 7                                  | งานทาสี                                   | 91,512.51    | 1.2701   | 116,230.04  |          |
| 8                                  | งานประตู – หน้าต่าง ( พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ) | 252,590.00   | 1.2701   | 320,814.56  |          |
| 9                                  | งานสุขภัณฑ์                               | 32,418.07    | 1.2701   | 41,174.19   |          |
| 10                                 | งานระบบไฟฟ้า                              | 56,870.58    | 1.2701   | 72,231.32   |          |
| 11                                 | งานระบบสุขาภิบาล                          | 47,075.41    | 1.2701   | 59,790.48   |          |
| 12                                 | งานอื่น ๆ                                 | 57,200.00    | 1.2701   | 72,649.72   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง                     |                                           | 2,106,386.93 |          |             |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F       |                                           |              |          |             |          |
| เงื่อนไขส่วนลดหน้าจ่าย.....0.....% |                                           |              |          |             |          |
| เงินประกันผลงานหัก.....0.....%     |                                           |              |          |             |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%        |                                           |              |          |             |          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%        |                                           |              |          |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง

2,675,322.04 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....316.....ตารางเมตร

เฉลี่ย ..... 8,466.21 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายทศพร ธรรมมาลัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวรฤทธิย์ เพียรพิทักษ์ )

นายกสภา อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

( นายเชื้อ ฮั่นจินดา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

( นายพงษ์สวัสดิ์ อีระวัฒนกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

งาน อาคาร  
 โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สอ.ศพด.3

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|--------|
|          |                                         |          |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 1        | งานปรับปรุงพื้นที่และงานเสาเข็ม         |          |       |                  |            |              |            |                   |          |        |
| 1.1      | งานปรับปรุงพื้นที่พร้อมตัดฝัง           | 1.00     | งาน   | -                | -          | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00          | -        | **     |
| 1.2      | งานขุดดินพร้อมถมกลับ                    | 8.50     | ลบ.ม. | -                | -          | 148.00       | 1,258.00   | 1,258.00          | -        | *      |
| 1.3      | เสาเข็ม รั้วหน้าถาวร ลอดล้อย 20 ต้น/ต้น | 34.00    | ต้น   | 1,308.41         | 44,485.94  | 548.00       | 18,632.00  | 63,117.94         | ***      | **     |
| 1.4      | สกัดหัวเสาเข็ม                          | 34.00    | ต้น   | -                | -          | 150.00       | 5,100.00   | 5,100.00          | -        | *      |
| 1.5      | งานเจาะสำรวจชั้นดิน                     | 1.00     | งาน   | -                | -          | 10,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00         | -        | **     |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1        |          |       |                  | 44,485.94  |              | 39,990.00  | 84,475.94         |          |        |
| 2        | งานโครงสร้าง                            |          |       |                  |            |              |            |                   |          |        |
| 2.1      | คอนกรีตโครงสร้าง                        | 85.00    | ลบ.ม. | 2,138.78         | 181,796.30 | 498.00       | 42,330.00  | 224,126.30        | ****     | *      |
| 2.2      | คอนกรีตทแยง                             | 6.00     | ลบ.ม. | 1,901.36         | 11,408.16  | 398.00       | 2,388.00   | 13,796.16         | ****     | *      |
| 2.3      | ทรายหยาบ                                | 71.00    | ลบ.ม. | 570.09           | 40,476.39  | 99.00        | 7,029.00   | 47,505.39         | ****     | *      |
| 2.4      | เหล็ก DB - 16 มม. (บน 1.580 กก./ม.)     | 189.60   | กก.   | 23.27            | 4,411.99   | 3.30         | 625.68     | 5,037.67          | *        | *      |
| 2.5      | เหล็ก RB - 12 มม. (บน 0.888 กก./ม.)     | 1,710.82 | กก.   | 24.04            | 41,128.11  | 3.30         | 5,645.71   | 46,773.82         | *        | *      |
| 2.6      | เหล็ก RB - 9 มม. (บน 0.499 กก./ม.)      | 33.93    | กก.   | 23.17            | 786.16     | 4.10         | 139.11     | 925.27            | *        | *      |
| 2.7      | เหล็ก RB - 6 มม. (บน 0.222 กก./ม.)      | 1,332.34 | กก.   | 25.91            | 34,520.93  | 4.10         | 5,462.59   | 39,983.52         | *        | *      |
| 2.8      | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                    | 143.00   | กก.   | 44.63            | 6,382.09   | -            | -          | 6,382.09          | *        | -      |
| 2.9      | ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)               | 365.00   | ตร.ม. | 235.00           | 85,775.00  | 133.00       | 48,545.00  | 134,320.00        | ***      | *      |
| 2.1      | ไม้คร่าวไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)       | 110.00   | ตร.ม. | 152.00           | 16,720.00  | -            | -          | 16,720.00         | ***      | -      |
| 2.11     | ตะปู                                    | 92.00    | กก.   | 52.96            | 4,872.32   | -            | -          | 4,872.32          | *        | -      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2        |          |       |                  | 428,277.45 |              | 112,165.09 | 540,442.54        |          |        |

งาน อาคาร  
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน    | หน่วย   | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|--------|
|          |                                                        |          |         | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 3        | งานโครงสร้างหลังคา                                     |          |         |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 3.1      | กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทน 5 มม.(สีแดง)     | 1,105.00 | แผ่น    | 59.60            | 65,858.00  | -            | -         | 65,858.00         | ***      | -      |
| 3.2      | ครอบสั้ซีเมนต์ใยหินลอนคู่ (สีแดง)                      | 335.00   | แผ่น    | 56.08            | 18,786.80  | -            | -         | 18,786.80         | *        | -      |
| 3.3      | ครอบสวามทาง (สีแดง)                                    | 5.00     | แผ่น    | 64.00            | 320.00     | -            | -         | 320.00            | ***      | -      |
| 3.4      | ครอบทงมม (สีแดง)                                       | 10.00    | แผ่น    | 64.00            | 640.00     | -            | -         | 640.00            | ***      | -      |
| 3.5      | ท่อนเหล็กกลมกลวงขนาด ๑2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.    | 28.00    | ท่อน    | 960.12           | 26,883.36  | -            | -         | 26,883.36         | **       | -      |
|          | ( นบ.เฉลี่ย 27.12 กก./ท่อน )                           |          |         |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 3.6      | ท่อนเหล็กกลมกลวงขนาด ๑1 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม.ยาว 6.00 ม. | 36.00    | ท่อน    | 682.08           | 24,554.88  | -            | -         | 24,554.88         | **       | -      |
|          | ( นบ.เฉลี่ย 21.48 กก./ท่อน )                           |          |         |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 3.7      | เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.               | 30.00    | ท่อน    | 1,696.26         | 50,887.80  | -            | -         | 50,887.80         | *        | -      |
|          | ( นบ.เฉลี่ย 40.56 กก./ท่อน )                           |          |         |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 3.8      | เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.               | 107.00   | ท่อน    | 457.94           | 48,999.58  | -            | -         | 48,999.58         | *        | -      |
|          | ( นบ.เฉลี่ย 24.36 กก./ท่อน )                           |          |         |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 3.9      | เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1" x 8"            | 126.00   | ม.      | 68.58            | 8,641.08   | 73.00        | 9,198.00  | 17,839.08         | ***      | *      |
| 3.10     | ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1" x 6"         | 126.00   | ม.      | 50.22            | 6,327.72   | 73.00        | 9,198.00  | 15,525.72         | ***      | *      |
| 3.11     | แผ่นปิดกันนกยาว 15x3.000x0.80 มม.                      | 42.00    | แผ่น    | 66.75            | 2,803.50   | 10.00        | 420.00    | 3,223.50          | ***      | *      |
| 3.12     | รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28                          | 28.00    | ม.      | 150.00           | 4,200.00   | 25.00        | 700.00    | 4,900.00          | ***      | *      |
| 3.13     | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา                       | 1.00     | เมตรรวม | 3,500.00         | 3,500.00   | -            | -         | 3,500.00          | ***      | -      |
| 3.14     | ค่าแรงมุงหลังคา                                        | 497.00   | ตร.ม.   | -                | -          | 50.00        | 24,850.00 | 24,850.00         | -        | *      |
| 3.15     | ค่าแรงประกอบโครงหลังคา                                 | 5,355.96 | กก.     | -                | -          | 10.00        | 53,559.60 | 53,559.60         | -        | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3                       |          |         |                  | 262,402.72 |              | 44,366.00 | 360,328.32        |          |        |

งาน อาคาร  
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3  
เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|--------|
|          |                                                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 4        | งานผิวพื้น                                                                             |        |       |                  |            |              |            |                   |          |        |
| 4.1      | พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบครามชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12" มีลวดลาย (รวมปูนทรายและยาแนว) | 284.00 | ตร.ม. | 315.37           | 89,565.08  | 158.00       | 44,872.00  | 134,437.08        | ****     | *      |
| 4.2      | พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบครามชนิดผิวหยาบ ขนาด 8" x 8" มีลวดลาย (รวมปูนทรายและยาแนว)  | 25.60  | ตร.ม. | 281.77           | 7,213.31   | 158.00       | 4,044.80   | 11,258.11         | ****     | *      |
| 4.3      | พื้นซีเมนต์ขัดมัน                                                                      | 185.00 | ตร.ม. | 109.91           | 20,333.35  | 40.00        | 7,400.00   | 27,733.35         | ****     | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4                                                       |        |       |                  | 117,111.74 |              | 56,316.80  | 173,428.54        |          |        |
| 5        | งานผนัง                                                                                |        |       |                  |            |              |            |                   |          |        |
| 5.1      | ผนังก่ออิฐฉาบปูน                                                                       | 326.00 | ตร.ม. | 211.26           | 68,870.76  | 89.00        | 29,014.00  | 97,884.76         | ****     | *      |
| 5.2      | ฉาบปูนเรียบผสมน้ำยากันซึม (รวมโครงสร้าง)                                               | 700.00 | ตร.ม. | 85.53            | 59,871.00  | 82.00        | 57,400.00  | 117,271.00        | ****     | *      |
| 5.3      | ผิวกระเบื้องดินเผาเคลือบคราม ขนาด 8" x 8"                                              | 47.00  | ตร.ม. | 257.26           | 12,091.22  | 166.00       | 7,802.00   | 19,893.22         | ****     | *      |
| 5.4      | เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.                                                                 | 234.00 | ม.    | 129.12           | 30,214.08  | 44.00        | 10,296.00  | 40,510.08         | ****     | *      |
| 5.5      | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"                                                      | 122.00 | ม.    | 40.00            | 4,880.00   | 50.00        | 6,100.00   | 10,980.00         | ***      | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5                                                       |        |       |                  | 175,927.06 |              | 110,612.00 | 286,539.06        |          |        |

ผ./งาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่

สถ.ศพด.3

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่                         | รายการ                                                                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|--------|
|                                  |                                                                             |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 6                                | งานฝ้าเพดาน                                                                 |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 6.1                              | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กฉาบสังกะสี        | 248.00 | ตร.ม. | 262.25           | 65,038.00  | 75.00        | 18,600.00 | 83,638.00         | ****     | *      |
| 6.2                              | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม. ฉนิก้านฉนวนรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กฉาบสังกะสี | 68.00  | ตร.ม. | 304.97           | 20,737.96  | 75.00        | 5,100.00  | 25,837.96         | ****     | *      |
| 6.3                              | ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต                              | 122.00 | ตร.ม. | 40.00            | 4,880.00   | 75.00        | 9,150.00  | 14,030.00         | -        | -      |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6 |                                                                             |        |       |                  | 90,655.96  |              | 32,850.00 | 123,505.96        |          |        |
| 7                                | งานทาสี                                                                     |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 7.1                              | ทาสีภายนอก (สีอะครีลิค)                                                     | 331.26 | ตร.ม. | 43.88            | 14,535.69  | 34.00        | 11,262.84 | 25,798.53         | ****     | *      |
| 7.2                              | ทาสีภายใน (สีอะครีลิค)                                                      | 251.10 | ตร.ม. | 44.66            | 11,214.13  | 30.00        | 7,533.00  | 18,747.13         | ****     | *      |
| 7.2                              | ทาสีน้ำมันทั่วไป                                                            | 460.64 | ตร.ม. | 66.96            | 30,844.45  | 35.00        | 16,122.40 | 46,966.85         | ****     | *      |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 7 |                                                                             |        |       |                  | 56,594.27  |              | 34,918.24 | 91,512.51         |          |        |
| 8                                | งานประตู่ - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)                                    |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 8.1 ป - 1                        |                                                                             | 3.00   | ชุด   | 7,600.00         | 22,800.00  | 2,280.00     | 6,840.00  | 29,640.00         | ***      | **     |
| 8.2 ป - 2                        |                                                                             | 5.00   | ชุด   | 2,500.00         | 12,500.00  | 750.00       | 3,750.00  | 16,250.00         | ***      | **     |
| 8.3 ป - 3                        |                                                                             | 5.00   | ชุด   | 1,800.00         | 9,000.00   | 540.00       | 2,700.00  | 11,700.00         | ***      | **     |
| 8.4 น - 1                        |                                                                             | 18.00  | ชุด   | 7,400.00         | 133,200.00 | 2,220.00     | 39,960.00 | 173,160.00        | ***      | **     |
| 8.5 น - 2                        |                                                                             | 4.00   | ชุด   | 4,200.00         | 16,800.00  | 1,260.00     | 5,040.00  | 21,840.00         | ***      | **     |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 8 |                                                                             |        |       |                  | 194,300.00 |              | 58,290.00 | 252,590.00        |          |        |

แผนงาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง |     | วัสดุ | แรงงาน |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----|-------|--------|
|          |                                                     |       |         | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |     |       |        |
| 9        | งานสุขภัณฑ์                                         |       |         |                  |           |              |           |                   |     |       |        |
| 9.1      | โถชักโครกพร้อมอุปกรณ์                               | 4.00  | ชุด     | 4,850.00         | 19,400.00 | 450.00       | 1,800.00  | 21,200.00         | *** |       | **     |
| 9.2      | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์                | 4.00  | ชุด     | 1,168.22         | 4,672.88  | 450.00       | 1,800.00  | 6,472.88          | *   |       | *      |
| 9.3      | สายฉีดชำระพร้อมสตีปาล์ว                             | 4.00  | ชุด     | 160.00           | 640.00    | 70.00        | 280.00    | 920.00            | *** |       | *      |
| 9.4      | กระเบื้อง                                           | 4.00  | ชุด     | 380.00           | 1,520.00  | 70.00        | 280.00    | 1,800.00          | *** |       | *      |
| 9.5      | ราวแขวนผ้า(เจาะยึดสกรู)                             | 2.00  | ชุด     | 75.00            | 150.00    | 70.00        | 140.00    | 290.00            | *** |       | *      |
| 9.6      | ทิวาสบู่เซรามิก(ชนิดฝังผนัง)                        | 1.00  | ชุด     | 340.19           | 340.19    | 120.00       | 120.00    | 460.19            | *   |       | *      |
| 9.7      | ตระแกรงกรองผงพื้นชนิดดักกลิ่น                       | 5.00  | ชุด     | 180.00           | 900.00    | 75.00        | 375.00    | 1,275.00          | *** |       | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 9                    |       |         |                  | 27,623.07 |              | 4,795.00  | 32,418.07         |     |       |        |
| 10       | งานระบบไฟฟ้า                                        |       |         |                  |           |              |           |                   |     |       |        |
| 10.1     | โคมไฟตะแกรงกรองแสงพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนส์ 2x36 วัตต์ | 36.00 | ชุด     | 350.00           | 12,600.00 | 150.00       | 5,400.00  | 18,000.00         | *** |       | *      |
|          | สะท้อนแสงฝังฝ้า                                     |       |         |                  |           |              |           |                   |     |       |        |
| 10.2     | ตู้ควบคุมไฟฟ้า                                      | 2.00  | ชุด     | 3,500.00         | 7,000.00  | 500.00       | 1,000.00  | 8,000.00          | *** |       | **     |
| 10.3     | สวิทช์ชนิดฝังผนัง                                   | 17.00 | ชุด     | 45.17            | 767.89    | 90.00        | 1,530.00  | 2,297.89          | *   |       | *      |
| 10.4     | ปลั๊กเตลีสวิตช์ชนิดฝังผนัง                          | 9.00  | ชุด     | 51.41            | 462.69    | 90.00        | 810.00    | 1,272.69          | *   |       | *      |
| 10.5     | สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์+ค่าแรงงาน           | 1.00  | เมตรรวม | 20,000.00        | 20,000.00 | -            | -         | 20,000.00         | *** |       | -      |
| 10.6     | ไฟฉุกเฉิน ชนิด 2 ดวง 35 วัตต์                       | 2.00  | ชุด     | 3,500.00         | 7,000.00  | 150.00       | 300.00    | 7,300.00          | *** |       | **     |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 10                   |       |         |                  | 47,830.58 |              | 9,040.00  | 56,870.58         |     |       |        |