

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม                           | 107,301.34   |          |
| 2        | งานโครงสร้าง                                          | 639,385.63   |          |
| 3        | งานโครงสร้างหลังคา                                    | 380,806.02   |          |
| 4        | งานผิวพื้น                                            | 209,998.24   |          |
| 5        | งานผนัง                                               | 350,675.76   |          |
| 6        | งานฝ้าเพดาน                                           | 167,236.67   |          |
| 7        | งานทาสี                                               | 101,939.32   |          |
| 8        | งานประตู่ - หน้าต่าง ( พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ )            | 320,839.82   |          |
| 9        | งานสุขภัณฑ์                                           | 41,177.43    |          |
| 10       | งานระบบไฟฟ้า                                          | 72,237.01    |          |
| 11       | งานระบบสุขาภิบาล                                      | 59,795.19    |          |
| 12       | งานอื่น ๆ                                             | 39,376.20    |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                 | 2,490,768.63 | บาท      |
|          | ราคากลาง                                              | 2,490,700.00 | บาท      |
|          | (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)<br>(ตัวอักษร) |              |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายทศพร ธรรมมาลัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์ )

นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

( นายเชื้อ อันจินดา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

( นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

ผู้จ้างงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ลำดับที่                         | รายการ                                     | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1                                | งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม                | 84,475.94    | 1.2702   | 107,301.34  |          |
| 2                                | งานโครงสร้าง                               | 503,373.98   | 1.2702   | 639,385.63  |          |
| 3                                | งานโครงสร้างหลังคา                         | 299,800.05   | 1.2702   | 380,806.02  |          |
| 4                                | งานผิวพื้น                                 | 165,326.91   | 1.2702   | 209,998.24  |          |
| 5                                | งานผนัง                                    | 276,079.17   | 1.2702   | 350,675.76  |          |
| 6                                | งานฝ้าเพดาน                                | 131,661.68   | 1.2702   | 167,236.67  |          |
| 7                                | งานทาสี                                    | 80,254.54    | 1.2702   | 101,939.32  |          |
| 8                                | งานประตู่ - หน้าต่าง ( พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ) | 252,590.00   | 1.2702   | 320,839.82  |          |
| 9                                | งานสุขภัณฑ์                                | 32,418.07    | 1.2702   | 41,177.43   |          |
| 10                               | งานระบบไฟฟ้า                               | 56,870.58    | 1.2702   | 72,237.01   |          |
| 11                               | งานระบบสุขาภิบาล                           | 47,075.41    | 1.2702   | 59,795.19   |          |
| 12                               | งานอื่น ๆ                                  | 31,000.00    | 1.2702   | 39,376.20   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง                   |                                            | 1,960,926.33 |          |             |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F     |                                            |              |          |             |          |
| เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% |                                            |              |          |             |          |
| เงินประกันผลงานหัก.....0.....%   |                                            |              |          |             |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%      |                                            |              |          |             |          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%      |                                            |              |          |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง

2,490,768.63 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....316.....ตารางเมตร

เฉลี่ย

7,882.18 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายทศพร ธรรมมาลัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์ )

นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

( นายเชื้อ อันจินดา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

( นายพงษ์สวัสดิ์ อีระวัฒนกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

| ลำดับที่                         | รายการ                                                   | จำนวน    | หน่วย   | ราคาวัสดุที่ใช้ของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง |     | หมายเหตุ |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----|----------|--------|
|                                  |                                                          |          |         | ราคาต่อหน่วย       | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |     | วัสดุ    | แรงงาน |
| 3                                | งานโครงสร้างหลังคา                                       |          |         |                    |            |              |           |                   |     |          |        |
| 3.1                              | กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. (สีแดง)    | 1,105.00 | แผ่น    | 58.00              | 64,090.00  | -            | -         | 64,090.00         | **  | -        | -      |
| 3.2                              | ครอบสันซีเมนต์ยึดหินลอนคู่ (สีแดง)                       | 335.00   | แผ่น    | 37.39              | 12,525.65  | -            | -         | 12,525.65         | *   | -        | -      |
| 3.3                              | ครอบสามทาง (สีแดง)                                       | 5.00     | แผ่น    | 64.00              | 320.00     | -            | -         | 320.00            | *** | -        | -      |
| 3.4                              | ครอบทางมน (สีแดง)                                        | 10.00    | แผ่น    | 64.00              | 640.00     | -            | -         | 640.00            | *** | -        | -      |
| 3.5                              | ท่อนเหล็กกลมกลวงขนาด ๑.2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.   | 28.00    | ท่อน    | 550.00             | 15,400.00  | -            | -         | 15,400.00         | *** | -        | -      |
| 3.6                              | ท่อนเหล็กกลมกลวงขนาด ๑.1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม. | 36.00    | ท่อน    | 440.00             | 15,840.00  | -            | -         | 15,840.00         | *** | -        | -      |
| 3.7                              | เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.                 | 30.00    | ท่อน    | 721.00             | 21,630.00  | -            | -         | 21,630.00         | *   | -        | -      |
| 3.8                              | เหล็กตัวซี 40.56 กก./ท่อน                                | 107.00   | ท่อน    | 429.50             | 45,956.50  | -            | -         | 45,956.50         | *   | -        | -      |
| 3.9                              | เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.                 | 126.00   | ม.      | 68.58              | 8,641.08   | 73.00        | 9,198.00  | 17,839.08         | *** | *        | *      |
| 3.10                             | ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1" x 8"           | 126.00   | ม.      | 50.22              | 6,327.72   | 73.00        | 9,198.00  | 15,525.72         | *** | *        | *      |
| 3.11                             | แผ่นปิดกันมลายา 15x3.000x0.80 มม.                        | 42.00    | แผ่น    | 66.75              | 2,803.50   | 10.00        | 420.00    | 3,223.50          | *** | *        | *      |
| 3.12                             | รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28                            | 28.00    | ม.      | 150.00             | 4,200.00   | 25.00        | 700.00    | 4,900.00          | *** | *        | *      |
| 3.13                             | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงสร้างหลังคา                    | 1.00     | เมตรรวม | 3,500.00           | 3,500.00   | -            | -         | 3,500.00          | *** | -        | -      |
| 3.14                             | ค่าแรงมุงหลังคา                                          | 497.00   | ตร.ม.   | -                  | -          | 50.00        | 24,850.00 | 24,850.00         | -   | *        | *      |
| 3.15                             | ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา                              | 5,355.96 | กก.     | -                  | -          | 10.00        | 53,559.60 | 53,559.60         | -   | *        | *      |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3 |                                                          |          |         |                    | 201,874.45 |              | 44,366.00 | 299,800.05        |     |          |        |

ខាតបង់

หน้า ๙ ตำนานเทพพระ อัญมณีอง ลังหวั่นครนาก

ଶ୍ଳୋ.୩୩୩.୩

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

| คำนวณราคาโดย         | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
|----------------------|-------------------------|
| 1. ค่าจ้างเหมาบริการ | 1. ค่าจ้างเหมาบริการ    |
| 2. ค่าวัสดุ          | 2. ค่าวัสดุ             |
| 3. ค่าขนส่ง          | 3. ค่าขนส่ง             |
| 4. ค่าเบี้ยประกันภัย | 4. ค่าเบี้ยประกันภัย    |
| 5. ค่าภาษี           | 5. ค่าภาษี              |
| 6. ค่าอื่น ๆ         | 6. ค่าอื่น ๆ            |
| รวม                  | รวม                     |

เล่มอวต ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|--------|
|          |                                                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 4        | งานผิวพื้น                                                                             |        |       |                  |            |              |            |                   |          |        |
| 4.1      | พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบขาวชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12" มีผิวคล้าย (รวมปูนทรายและยาแนว ) | 284.00 | ตร.ม. | 281.38           | 79,911.92  | 158.00       | 44,872.00  | 124,783.92        | ****     | *      |
| 4.2      | พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบขาวชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8" มีผิวคล้าย (รวมปูนทรายและยาแนว ) | 25.60  | ตร.ม. | 283.48           | 7,257.09   | 158.00       | 4,044.80   | 11,301.89         | ****     | *      |
| 4.3      | พื้นซีเมนต์ขัดมัน                                                                      | 185.00 | ตร.ม. | 118.06           | 21,841.10  | 40.00        | 7,400.00   | 29,241.10         | ****     | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4                                                       |        |       |                  | 109,010.11 |              | 56,316.80  | 165,326.91        |          |        |
| 5        | งานผนัง                                                                                |        |       |                  |            |              |            |                   |          |        |
| 5.1      | ผนังก่ออิฐฉาบครึ่งแผ่น                                                                 | 326.00 | ตร.ม. | 217.34           | 70,852.84  | 89.00        | 29,014.00  | 99,866.84         | ****     | *      |
| 5.2      | ฉาบปูนเรียบผสมน้ำยากันซึม ( รวมโครงสร้าง )                                             | 700.00 | ตร.ม. | 69.20            | 48,440.00  | 82.00        | 57,400.00  | 105,840.00        | ****     | *      |
| 5.3      | ผิวกระเบื้องดินเผาเคลือบขาวขนาด 8" x8"                                                 | 47.00  | ตร.ม. | 225.75           | 11,080.25  | 166.00       | 7,802.00   | 18,882.25         | ****     | *      |
| 5.4      | เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.                                                                 | 234.00 | ม.    | 129.12           | 30,214.08  | 44.00        | 10,296.00  | 40,510.08         | ***      | *      |
| 5.5      | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"                                                      | 122.00 | ม.    | 40.00            | 4,880.00   | 50.00        | 6,100.00   | 10,980.00         | ***      | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5                                                       |        |       |                  | 165,467.17 |              | 110,612.00 | 276,079.17        |          |        |

ผู้ยื่นภาษีเงินได้  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                         | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|--------|
|          |                                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 6        | งานฝ้าเพดาน                                                    |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 6.1      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กฉาบ | 248.00 | ตร.ม. | 235.48           | 58,399.04  | 75.00        | 18,600.00 | 76,999.04         | ****     | *      |
|          | สังกะสี                                                        |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 6.2      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ          | 68.00  | ตร.ม. | 235.48           | 16,012.64  | 75.00        | 5,100.00  | 21,112.64         | ****     | *      |
|          | โครงสร้างเหล็กฉาบสังกะสี                                       |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 6.3      | ฝ้าชายคาระเบียงสำเร็จรูปติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต               | 122.00 | ตร.ม. | 200.00           | 24,400.00  | 75.00        | 9,150.00  | 33,550.00         | ***      | *      |
|          |                                                                |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6                               |        |       |                  | 98,811.68  |              | 32,850.00 | 131,661.68        |          |        |
| 7        | งานทาสี                                                        |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 7.1      | ทาสีภายนอก (สีอะครีลิค)                                        | 331.26 | ตร.ม. | 41.79            | 13,843.36  | 34.00        | 11,262.84 | 25,106.20         | ****     | *      |
| 7.2      | ทาสีภายใน (สีอะครีลิค)                                         | 251.10 | ตร.ม. | 40.85            | 10,257.44  | 30.00        | 7,533.00  | 17,790.44         | ****     | *      |
| 7.2      | ทาสีน้ำมันทั่วไป                                               | 460.64 | ตร.ม. | 46.10            | 21,235.50  | 35.00        | 16,122.40 | 37,357.90         | ****     | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 7                               |        |       |                  | 45,336.30  |              | 34,918.24 | 80,254.54         |          |        |
| 8        | งานประตู - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ)                        |        |       |                  |            |              |           |                   |          |        |
| 8.1      | ป - 1                                                          | 3.00   | ชุด   | 7,600.00         | 22,800.00  | 2,280.00     | 6,840.00  | 29,640.00         | ***      | **     |
| 8.2      | ป - 2                                                          | 5.00   | ชุด   | 2,500.00         | 12,500.00  | 750.00       | 3,750.00  | 16,250.00         | ***      | **     |
| 8.3      | ป - 3                                                          | 5.00   | ชุด   | 1,800.00         | 9,000.00   | 540.00       | 2,700.00  | 11,700.00         | ***      | **     |
| 8.4      | น - 1                                                          | 18.00  | ชุด   | 7,400.00         | 133,200.00 | 2,220.00     | 39,960.00 | 173,160.00        | ***      | **     |
| 8.5      | น - 2                                                          | 4.00   | ชุด   | 4,200.00         | 16,800.00  | 1,260.00     | 5,040.00  | 21,840.00         | ***      | **     |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 8                               |        |       |                  | 194,300.00 |              | 58,290.00 | 252,590.00        |          |        |

(ลงชื่อ)

นาย

ผู้ใช้งาน/งาน อาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3

เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |        |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|--------|
|          |                                                     |       |         | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   | วัสดุ    | แรงงาน |
| 9        | งานสุขภัณฑ์                                         |       |         |                  |           |              |           |                   |          |        |
| 9.1      | โถ้วน้ำชักโครกพร้อมอุปกรณ์                          | 4.00  | ชุด     | 4,850.00         | 19,400.00 | 450.00       | 1,800.00  | 21,200.00         | ***      | **     |
| 9.2      | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์                | 4.00  | ชุด     | 1,168.22         | 4,672.88  | 450.00       | 1,800.00  | 6,472.88          | *        | *      |
| 9.3      | สายฉีดชำระพร้อมส้วมชักโครก                          | 4.00  | ชุด     | 160.00           | 640.00    | 70.00        | 280.00    | 920.00            | ***      | *      |
| 9.4      | กระจกเงา                                            | 4.00  | ชุด     | 380.00           | 1,520.00  | 70.00        | 280.00    | 1,800.00          | ***      | *      |
| 9.5      | ราวแขวนผ้า(เจียดสกรู)                               | 2.00  | ชุด     | 75.00            | 150.00    | 70.00        | 140.00    | 290.00            | ***      | *      |
| 9.6      | ที่วางสบู่เซรามิก(ชนิดฝังผนัง)                      | 1.00  | ชุด     | 340.19           | 340.19    | 120.00       | 120.00    | 460.19            | *        | *      |
| 9.7      | ตระแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น                    | 5.00  | ชุด     | 180.00           | 900.00    | 75.00        | 375.00    | 1,275.00          | ***      | *      |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 9                    |       |         |                  | 27,623.07 |              | 4,795.00  | 32,418.07         |          |        |
| 10       | งานระบบไฟฟ้า                                        |       |         |                  |           |              |           |                   |          |        |
| 10.1     | โคมไฟตะแกรงกรองแสงพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 2x36 วัตต์ | 36.00 | ชุด     | 350.00           | 12,600.00 | 150.00       | 5,400.00  | 18,000.00         | ***      | *      |
|          | สะท้อนแสงฝังฝ้า                                     |       |         |                  |           |              |           |                   |          |        |
| 10.2     | ตู้ควบคุมไฟฟ้า                                      | 2.00  | ชุด     | 3,500.00         | 7,000.00  | 500.00       | 1,000.00  | 8,000.00          | ***      | **     |
| 10.3     | สวิตช์ชนิดฝังผนัง                                   | 17.00 | ชุด     | 45.17            | 767.89    | 90.00        | 1,530.00  | 2,297.89          | *        | *      |
| 10.4     | ปลั๊กเตาเสียบชนิดฝังผนัง                            | 9.00  | ชุด     | 51.41            | 462.69    | 90.00        | 810.00    | 1,272.69          | *        | *      |
| 10.5     | สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์+ค่าแรงงาน           | 1.00  | เมตรรวม | 20,000.00        | 20,000.00 | -            | -         | 20,000.00         | ***      | -      |
| 10.6     | ฟิวส์ชนิด 2 ดวง 35 วัตต์                            | 2.00  | ชุด     | 3,500.00         | 7,000.00  | 150.00       | 300.00    | 7,300.00          | ***      | **     |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 10                   |       |         |                  | 47,830.58 |              | 9,040.00  | 56,870.58         |          |        |

.เลขงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่ สถ.ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 11       | งานระบบสุขาภิบาล                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
| 11.1     | ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร                 | 1.00  | ชุด   | 13,400.00        | 13,400.00 | 3,500.00     | 3,500.00  | 16,900.00         | *** **   |
| 11.2     | ถึงถังไขมันสำเร็จรูป                                    | 1.00  | ชุด   | 6,511.81         | 6,511.81  | 750.00       | 750.00    | 7,261.81          | *** **   |
| 11.3     | บ่อตกไขมันสำเร็จรูป                                     | 1.00  | ชุด   | 2,960.60         | 2,960.60  | 300.00       | 300.00    | 3,260.60          | *** **   |
| 11.4     | บ่อพัก คสล.                                             | 4.00  | บ่อ   | 1,870.00         | 7,480.00  | 100.00       | 400.00    | 7,880.00          | *** **   |
| 11.5     | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ 0.30x1.00 ม+ค่าแรงงาน+ค่าขนส่ง | 20.00 | ม.    | 338.65           | 6,773.00  | -            | -         | 6,773.00          | *** -    |
| 11.6     | งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร                             | 1.00  | งาน   | 5,000.00         | 5,000.00  | -            | -         | 5,000.00          | *** -    |
| 12       | งานอื่น ๆ                                               |       |       |                  | 42,125.41 |              | 4,950.00  | 47,075.41         |          |
| 12.1     | ราวระเบียงเหล็กกลม ขนาด ๑2 นิ้ว และขนาด 1 1/2 นิ้ว      | 20.00 | ม.    | 450.00           | 9,000.00  | 100.00       | 2,000.00  | 11,000.00         | *** **   |
| 12.2     | หน้า 2.3 มม. พร้อมทาสีน้ำมัน                            |       |       |                  | 20,000.00 | -            | -         | 20,000.00         | *** **   |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 12                       | 8.00  | ชุด   | 2,500.00         | 29,000.00 |              | 2,000.00  | 31,000.00         |          |

## หมายเหตุ

\* ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก เดือน กันยายน 2558

\*\* ราคาจากส่วนกลาง (สำนักขึ้นทะเบียนธุรกิจการค้า)

\*\*\* ราคาจากหน่วยงานราชการ หรือ สืบจากพื้นที่และผู้ให้บริการ

\*\*\*\* หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

ค่าแรง \* ใช้ค่าแรงงานจาก มติคณะรัฐมนตรี 15 ตุลาคม 2558 แนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบกรคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\* สืบจากพื้นที่และผู้ให้บริการ (น้ำมัน 20.35 บาท/ลิตร)

## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน แบบที่ สธ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๔๙๐,๗๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖

๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)

๕.๓ แบบ พร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายทศพร ธรรมมาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

๖.๓ นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บ้านใหญ่