

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) เลียบถนนสายบ้านใหม่ – เขามะค่าทอง (จุดที่ ๑,๒,๓,๔,๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้ายในแต่ละจุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๓,๘๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) เลียบถนนสายบ้านใหม่ – เขามะค่าทอง (จุดที่ ๑,๒,๓,๔,๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้ายในแต่ละจุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๔,๘๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปรูปงานก่อสร้างชลประทาน (กำหนดราคากลาง) จำนวน ๕ แผ่น

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

๖.๒ นายทศพร ธรรมมาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

๖.๓ นายวรกฤตย์ เพียรพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน (กำหนดราคากลาง)

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) เลียบถนนสายบ้านใหญ่-เขามะค่าทอง (จุดที่ 1)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายละเอียด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 1.00 เมตร

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รวม 6.00 ต่อ

รวม 6.00 ต่อ

ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หน่วย
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคา
1	งานดินชุด (ด้วยเครื่องจักร)	28.87	ลบ.ม.	18.28	527.74	1.3563	715.77
2	งานดินถม (หลังท่อและรองพื้นท่อ)	16.20	ลบ.ม.	160.00	2,592.00	1.3563	3,515.53
4	งานท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร	6.00	ท่อ	7,018.66	42,111.96	1.3563	57,116.45
6	ทรายหยาบรองพื้น	0.82	ลบ.ม.	729.58	598.26	1.3563	811.42
7	งานคอนกรีต Streng 280 Ksc.	5.55	ลบ.ม.	2,321.43	12,883.94	1.2782	16,468.25
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	168.48	กก.	44.14	7,436.71	1.2782	9,505.60
9	หินคลุกช่องแสมผิวจราจร	6.00	ลบ.ม.	601.78	3,610.68	1.3563	4,897.17
รวมราคาต้นทุน						69,761.29	
หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซล 26.75 บาท/ลิตร							
รวมราคาทั้งสิ้น						93,030.19	บาท
ปรับเป็น						93,000.00	บาท
(เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)							(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทพร ธรรมมาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรฤทธิ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ ฮั่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน (กำหนดราคากลาง)

โครงการ/งานก่อสร้าง : จังหวัดอ่างทองชลประทาน (ชนิดท่อเหลี่ยม) เลียบถนนสายบ้านใหญ่-เขาชะอำทอง (จุดที่ 2)

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 1.00 แยกละ

รวม 6.00 ฟุต


ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หน่วย
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย
1	งานดินชุด (ด้วยเครื่องจักร)	28.87	ลบ.ม.	18.28	527.74	1.3563	715.77
2	งานดินถม(หลังท่อและรองพื้นท่อ)	16.20	ลบ.ม.	160.00	2,592.00	1.3563	3,515.53
4	งานท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร	6.00	ท่อ	7,018.66	42,111.96	1.3563	57,116.45
6	พรายท่อระบายน้ำ	0.82	ลบ.ม.	729.58	598.26	1.3563	811.42
7	งานคอนกรีต Streng 280 Ksc.	5.55	ลบ.ม.	2,321.43	12,883.94	1.2782	16,468.25
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	168.48	กก.	44.14	7,436.71	1.2782	9,505.60
9	หินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร	6.00	ลบ.ม.	601.78	3,610.68	1.3563	4,897.17

หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซล 26.75 บาท/ลิตร

รวมราคาต้นทุน 69,761.29

รวมราคาทั้งสิ้น



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ อันจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร ธรรมภักย์)

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรฤทธิ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างสะพาน (กำหนดราคากลาง)

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) เลียบถนนสายบ้านใหญ่-เขามะค่าทอง (จุดที่ 3)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 1.00 แฉกๆละ

รวม 6.00 ฟุต

ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)		ราคาต่อหน่วย ราคากลาง	
1	งานดินชุด (ด้วยเครื่องจักร)	28.87	ลบ.ม.	18.28	527.74	1.3563	24.79	715.77
2	งานดินถม(หลังท่อและรองพื้นท่อ)	16.20	ลบ.ม.	160.00	2,592.00	1.3563	217.01	3,515.53
4	งานท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร	6.00	ฟุต	7,018.66	42,111.96	1.3563	9,519.41	57,116.45
6	ทรายหยาบรองพื้น	0.82	ลบ.ม.	729.58	598.26	1.3563	989.53	811.42
7	งานคอนกรีต Streng 280 Ksc.	5.55	ลบ.ม.	2,321.43	12,883.94	1.2782	2,967.25	16,468.25
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	168.48	กก.	44.14	7,436.71	1.2782	56.42	9,505.60
9	งานซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete							
	9.1 งานโพร้มได้	46.50	ตร.ม.	29.75	1,383.38	1.3563	40.35	1,876.28
	9.2 งานผิวทาง Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.	46.50	ตร.ม.	225.69	10,494.59	1.3563	306.10	14,233.81
	9.3 งานพื้นทาง(หินคลุก)	12.00	ลบ.ม.	527.61	6,331.32	1.3563	715.60	8,587.17
หมายเหตุ	- ราคาน้ำมันดีเซล 26.75 บาท/ลิตร				84,359.90		รวมราคาทั้งสิ้น	112,830.28 บาท
							ปรับเป็น	112,800.00 บาท

(นี่เป็นแบบพิมพ์ของพื้นที่เปิดข้อบกพร่อง)
(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

(นายเชื้อ อันจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร ธรรมมาลัย)

อนุมัติ.....

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรฤทธิ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน (กำหนดราคากลาง)

โครงการ/งานก่อสร้าง ขังเหมียวทอระบายน้ำ คล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) เที่ยงถนนสายบ้านใหญ่-เขามะค่าทอง (จุดที่ 4)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายละเอียด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 1.00 แนวละ

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รวม 6.00 ท่อน

6.00 ท่อน

ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	
1	งานดินชุด (ด้วยเครื่องจักร)	28.87	ลบ.ม.	18.28	527.74	1.3563	ราคากลาง
2	งานดินถม (หลังท่อและรองพื้นท่อ)	16.20	ลบ.ม.	160.00	2,592.00	1.3563	715.77
4	งานท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50 เมตร	6.00	ท่อน	7,018.66	42,111.96	1.3563	3,515.93
6	พรายหยาบรองพื้น	0.82	ลบ.ม.	729.58	598.26	1.3563	57,116.45
7	งานคอนกรีต Streng 280 Ksc.	5.55	ลบ.ม.	2,321.43	12,883.94	1.2782	811.42
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	168.48	กก.	44.14	7,436.71	1.2782	16,468.25
9	หินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร	6.00	ลบ.ม.	601.78	3,610.68	1.3563	9,505.60
							4,897.17
รวมราคาค่าต้นทุน					69,761.29		
รวมราคาทั้งสิ้น							93,030.19 บาท
ปรับเป็น							93,000.00 บาท

(ลงชื่อ)..... (นายเชื้อ อันจินดา)
 เห็นชอบ.....
 (นายเชื้อ อันจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพร ธรรมมาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรฤทัย เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธาคำนวณงาน อบต.บ้านใหญ่

(เจ้าพนักงานพัสดุ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างสะพาน (กำหนดราคากลาง)

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) เลียบถนนสายบ้านใหญ่-เขมระคำทอง (จุดที่ 5)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายละเอียด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50 X 1.50 ม. จำนวน 1.00 เมตร

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

รวม 6.00 ไร่

6.00 ไร่

ตามแบบและรายละเอียดของ งบด.เขาพระกำหนด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	งานดินชุด (ด้วยเครื่องจักร)	28.87	ลบ.ม.	18.28	527.74	24.79	715.77
2	งานดินถม(หลังท่อและรองพื้นท่อ)	16.20	ลบ.ม.	160.00	2,592.00	217.01	3,515.53
4	งานท่อระบายน้ำ คล. (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร	6.00	ท่อ	7,018.66	42,111.96	9,519.41	57,116.45
6	ทรายหยาบรองพื้น	0.82	ลบ.ม.	729.58	598.26	989.53	811.42
7	งานคอนกรีต Streng 280 Ksc.	5.55	ลบ.ม.	2,321.43	12,883.94	2,967.25	16,468.25
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	168.48	กก.	44.14	7,436.71	56.42	9,505.60
9	หินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร	6.00	ลบ.ม.	601.78	3,610.68	816.19	4,897.17

หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซล 26.75 บาท/ลิตร

รวมราคาต้นทุน

รวมราคาทั้งสิ้น

เห็นชอบ.....
(นายเชื้อ อันจินดา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพพร ธรรมกลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

อนุมัติ.....
(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒน์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรฤทธิ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ปรับเป็น
(กำหนดสามพันบาทถ้วน)
(ตัวอักษร)

บาท

บาท