

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) คลองห้วยทราย
(ช่วงกลุ่มบ้านนางสุวรรณ ลุยชัยภูมิ) หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๓,๙๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) คลองท้ายทราย (ช่วงกลุ่มบ้านนางสุวรรณ ลุยชัยภูมิ) หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๐,๖๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปรงานก่อสร้างชลประทาน (กำหนดราคากลาง) จำนวน ๑ แผ่น

৫.৬

உ.எ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

๖.๒ นายทศพร ธรรมมาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

๖.๓ นายวรภุชชัย เพียรพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน (กำหนดราคากลาง)

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คลส. (ชนิดท่อเหลี่ยม) คลองห้วยทราย (ช่วงกลุ่มบ้านนางสุวรรณ อู๋ชัยภูมิ) วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ระยะเลียด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คลส.(ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม. จำนวน 2.00 เมตร รวม 10.00 ฟุต

ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุด (ด้วยเครื่องจักร)	54.02	ลบ.ม.	18.28	987.49	1.3563	24.79	1,339.33	
2	งานดินถม(หลังท่อและรองพื้นท่อ)	34.85	ลบ.ม.	160.00	5,576.00	1.3563	217.01	7,562.73	
4	งานท่อระบายน้ำ คลส.(ท่อเหลี่ยม) ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร	10.00	ฟุต	7,018.66	70,186.60	1.3563	9,519.41	95,194.09	
6	ทรายหยาบรองพื้น	1.44	ลบ.ม.	729.58	1,050.60	1.3563	989.53	1,424.93	
7	งานคอนกรีต Streng 280 Ksc.	7.38	ลบ.ม.	2,321.43	17,132.15	1.2782	2,967.25	21,898.31	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	593.08	กก.	44.14	26,178.55	1.2782	56.42	33,461.42	
9	หินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร	12.00	ลบ.ม.	601.78	7,221.36	1.3563	816.19	9,794.33	
รวมราคาค่าต้นทุน					128,332.75		รวมราคาทั้งสิ้น		
หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซล 26.75 บาท/ลิตร							ปรับเป็น		
							(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
							(ตัวอักษร)		

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ ฮั่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพพร ธรรมาลัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหญ่

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรฤกษ์ เพียรพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านใหญ่