

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนาสุธีร์ ทองเข้ม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 68.00 เมตร
(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.40 ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง
ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
1.2	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	190.40	1.71	325.58	1.3822	2.36	450.02
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	9.52	767.21	7,303.84	1.3822	1,060.44	10,095.37
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	190.40	406.48	77,393.79	1.3822	561.84	106,973.70
4	งานรอยต่อ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	16.80	159.03	2,671.70	1.3822	219.81	3,692.82
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	-	241.53	-	1.3822	333.84	-
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	46.06	-	1.3822	63.66	-
5	งานไหล่ทาง							
5.1	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	502.46	-	1.3822	694.50	-
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำ				

หมายเหตุ - การทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 121,211.91

ค่าก่อสร้าง 121,200.00

ค่าก่อสร้าง

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

87,694.91
-
-

1.3822
-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ ชันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ขุดิกุลอนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายสุธีร์ ทองแถม หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๘ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๔๐ ตารางเมตร) ไม่มีลูกรัง ใหญ่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด พร้อมติดป้าย โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ
๖.๒ นางพรทิพย์ ชุตินุสรณ์โชติ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.๓ นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ