

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองมะนาว (ช่วงที่ ๒ ตอนที่ ๒ และ ๓) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองมะนาว (ช่วงที่ ๒ ตอนที่ ๒ และ ๓) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไถ่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนดพร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาพระ

๖.๒ นางพรทิพย์ ชุตติกุลธนโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

๖.๓ นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองมะนาว (ช่วงที่ 2 ตอนที่ 2 และ 3)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร
 (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.71	684.00	1.3822	2.36	945.42
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	15.00	767.21	11,508.15	1.3822	1,060.44	15,906.56
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	300.00	406.48	121,944.00	1.3822	561.84	168,551.00
4	งานรอยต่อ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	27.00	159.03	4,293.81	1.3822	219.81	5,934.90
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	-	241.53	-	1.3822	333.84	-
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	46.06	-	1.3822	63.66	-
5	งานโหล่ทาง							
5.1	ลูกรังโหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	502.46	10,049.20	1.3822	694.50	13,890.00
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำ				

หมายเหตุ - การทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 205,227.88

ค่าก่อสร้าง 205,200.00

ค่าก่อสร้าง

(สองแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

148,479.16
-
-

1.3822
-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ขุดิกลอนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ ชื่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ