

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๗. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยที่เขาวัดวังไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒๖,๗๐๐.-บาท

๙. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง ๑๖๘ เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จำนวน ๑ ป้าย

๑๐. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๘,๕๐๐.-บาท

๑๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖.....(จำนวน ๑ แผ่น).....

๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)..(จำนวน ๑ แผ่น).....

๕.๓ แบบ ปร.๔ (จำนวน ๒ แผ่น).....

๑๒. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางพรทิพย์ ชูติกุลธนโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นางสาวสุลาวัลย์ เอี่ยมละออ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยที่เข้าวัดวังไทร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	458,541.37	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	458,541.37	บาท
	ราคากลาง	458,500.00	บาท
	(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ตัวอักษร)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ ฮั่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ชุตikulธนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุลาวัลย์ เอี่ยมละออ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

งาน/งาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขอยที่เข้าวัดวังไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	360,828.90	1.2708	458,541.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				458,541.37	บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....168.....เมตร

เฉลี่ย 2,729.41 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ชุตติกุลธนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุลาวัลย์ เอี่ยมละออ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (กำหนดราคากลาง)

แผนงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขยายเข้าวัดวังไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด โดย ทำการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ระยะทาง 168 เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาบิวด								
1.1	งานดินชุด	84.63	ลบ.ม.	-	-	21.14	1,789.08	1,789.08	
1.2	งานดินถม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	10.92	ลบ.ม.	507.79	5,545.07	99.00	1,081.08	6,626.15	
1.4	คอนกรีตหยาบ	10.92	ลบ.ม.	1,672.90	18,268.07	398.00	4,346.16	22,614.23	
1.5	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.10x0.10x1.50 เมตร	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.6	คอนกรีต 240 Ksc	41.14	ลบ.ม.	2,028.04	83,433.57	306.00	12,588.84	96,022.41	
1.7	เหล็ก RB 6 mm.	0.857	ตัน	24,511.34	21,006.22	4,100.00	3,513.70	24,519.92	
1.8	เหล็ก RB 9 mm.	1.978	ตัน	22,003.27	43,522.47	4,100.00	8,109.80	51,632.27	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	85.05	กก.	44.63	3,795.78	-	-	3,795.78	
1.1	ไม้แบบ 70%	235.20	ตร.ม.	400.00	94,080.00	133.00	31,281.60	125,361.60	
1.11	ตะปู	47.04	กก.	46.73	2,198.18	-	-	2,198.18	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. และซ่อมถนน คสล.								
2.1	งานดินชุด	3.60	ลบ.ม.	-	-	21.14	76.10	76.10	
2.2	งานชุดรื้อถนน คสล.	1.00	พม่า	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3	ทรายหยาบ	2.31	ลบ.ม.	507.79	1,172.99	99.00	228.69	1,401.68	
2.4	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,672.90	-	398.00	-	-	
2.5	คอนกรีต 240 Ksc	2.97	ลบ.ม.	2,028.04	6,023.28	306.00	908.82	6,932.10	
	ยอดยกไป				279,045.63		68,923.87	347,969.50	

งานอดิเรก

ແບບເລກທີ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

คณะกรรมการกำหนดราคาโดย
คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รพช.ยะเย็ด โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.ระยะทาง 168 เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ อปท.เขาพระกำหัต

[illegible]