

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๒๐,๔๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๐.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๘๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางพรทิพย์ ชุตินุสรณ์โชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร
 (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,360.00	1.74	2,366.40	1.3822	2.41	3,270.84
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	68.00	768.31	52,245.08	1.3822	1,061.96	72,213.15
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,360.00	433.12	589,043.20	1.3822	598.66	814,175.51
4	งานรอยต่อ							
	4.1 งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	120.00	165.01	19,801.20	1.3822	228.08	27,369.22
	4.2 งาน EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	248.47	2,981.64	1.3822	343.44	4,121.22
	4.3 งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	340.00	59.07	20,083.80	1.3822	81.65	27,759.83
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	68.00	416.50	28,322.00	1.3822	575.69	39,146.67
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
	6.1 ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	-	1,118.79	-	1.3822	1,546.39	-
	6.2 คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	1,672.90	-	1.3822	2,312.28	-
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำ				

หมายเหตุ - ค่าทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 988,056.44

ค่าก่อสร้าง 988,000.00

ค่าก่อสร้าง

(เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

714,843.32
-
-
1.3822
-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ขุติกุลธนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ อันจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังตุม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๐๑,๕๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๙.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙๑๖.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๕,๒๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒

๕.๓

๑๐. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางพรทิพย์ ชุตินุสรณ์โชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอสว่างชุม 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร รองทาง 229.00 เมตร
(พื้นที่ผิวจราจร) 916.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร
ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	916.00	1.74	1,593.84	1.3822	2.41	2,203.01
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	45.80	768.31	35,188.60	1.3822	1,061.96	48,637.68
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	916.00	433.12	396,737.92	1.3822	598.66	548,371.15
4	งานรอยต่อ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	80.00	165.01	13,200.80	1.3822	228.08	18,246.15
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	248.47	1,987.76	1.3822	343.44	2,747.48
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	229.00	59.07	13,527.03	1.3822	81.65	18,697.06
5	งานไหล่ทาง							
5.1	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.00	416.50	13,328.00	1.3822	575.69	18,421.96
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
6.1	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	10.00	1,118.79	11,187.90	1.3822	1,546.39	15,463.92
6.2	คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	1.05	1,672.90	1,756.55	1.3822	2,312.28	2,427.90
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำ				

หมายเหตุ - การทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 675,216.31

ค่าก่อสร้าง 675,200.00

ค่าก่อสร้าง

(หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

488,508.40
-
-
1.3822
-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ขุดิกลธนโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ ฮั่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิมพิศานต์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๔๑,๖๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๓.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ และรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๙๐๐.-บาท

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น.....

๕.๒

๕.๓

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางพรทิพย์ ชูติกุลธนโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามลำน้ำบางปะกง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ 5 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลักษณะงาน: การก่อสร้างถนนและสะพานข้ามลำน้ำบางปะกง

ขนาดถนน: 4.5 เมตร

ขนาดสะพาน: 1.5 เมตร

ขนาดท่อ: 343.00 มม.

ปริมาณงาน: 1,372.00 เมตร

1.31 เมตร

รายละเอียดงาน: การก่อสร้างถนนและสะพานข้ามลำน้ำบางปะกง

เอกสารประกอบ: แบบแปลนและรายละเอียด

วันที่: 11/05/2561

โดย: บริษัท วิศวกรรม จำกัด

รายการ	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย
1	ค่าจ้าง							
1.1	ค่าจ้างดำเนินการ	ตร.ก.	-	-	-	1.3822	-	-
1.2	ค่าจ้างดำเนินการ	ตร.ก.	1,372.00	1.74	2,387.28	1.3822	2.41	3,299.70
1.3	ค่าจ้างดำเนินการ	ตร.ก.	50.00	180.00	9,000.00	1.3822	248.80	12,439.80
2	งานรองพื้นทางและผิวทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา	5 ซม.	ลบ.ม.	68.60	768.31	52,706.07	1.3822	1,061.96
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา	15 ซม.	ตร.ม.	1,372.00	433.12	594,240.64	1.3822	598.66
4	งานรื้อท่อ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	120.00	165.01	19,801.20	1.3822	228.08	27,369.22
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	12.00	248.47	2,981.64	1.3822	343.44	4,121.22
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	343.00	59.07	20,261.01	1.3822	81.65	28,004.77
5	งานผิวท่อ							
5.1	งานผิวท่อ	ลบ.ม.	68.60	416.50	28,571.90	1.3822	575.69	39,492.08
6	งานท่อระบายน้ำ คสล.							
6.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	-	1,118.79	-	1.3822	1,546.39	-
6.2	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ลบ.ม.	-	1,672.90	-	1.3822	2,312.28	-
7	ค่าจ้าง	ป้าย	1.00					

รวมค่าจ้างรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,008,936.53
ค่าก่อสร้าง 1,008,900.00

ค่าก่อสร้าง

(หนึ่งล้านแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

1

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

729,949.74
-
-
1.3822
-

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ ฮั่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชื่นวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

(นายเชื้อ ฮั่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเนินกะลอ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๐๔๔,๕๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๒๗.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐ - ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ
และรายละเอียดของ อบต.เขาพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๑๓,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น.....
๕.๒
๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------|
| ๖.๑ นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นางพรทิพย์ ชูติกุลธนโชติ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๖.๓ นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเนินกะลอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 627.00 เมตร
(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,508.00 ตารางเมตร ลงลูกรังโหลทางข้างละ 0 - 0.30 เมตร
ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,508.00	1.74	4,363.92	1.3822	2.41	6,031.81
1.3	งานดินถมข้อมแซมและขยายผิวทางเดิม	ลบ.ม.	150.00	180.00	27,000.00	1.3822	248.80	37,319.40
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	125.40	768.31	96,346.07	1.3822	1,061.96	133,169.54
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,508.00	433.12	1,086,264.96	1.3822	598.66	1,501,435.43
4	งานรองคอ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	220.00	165.01	36,302.20	1.3822	228.08	50,176.90
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	24.00	248.47	5,963.28	1.3822	343.44	8,242.45
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	627.00	59.07	37,036.89	1.3822	81.65	51,192.39
5	งานโหลทาง							
5.1	ลูกรังโหลทาง	ลบ.ม.	75.24	416.50	31,337.46	1.3822	575.69	43,314.64
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
6.1	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40x1.00 ม.	ท่อน	77.00	675.56	52,018.12	1.3822	933.76	71,899.45
6.2	คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	4.62	1,672.90	7,728.80	1.3822	2,312.28	10,682.75
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำ				

หมายเหตุ - การทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,913,464.76

ค่าก่อสร้าง 1,913,400.00

ค่าก่อสร้าง

(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,384,361.70
-
-
1.3822
-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ ชุตติกุลธนโชติ)

หัวหน้าส่วนปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบ

(นายเชื้อ ชื่นจินดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ