

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กำหนดราคากลาง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 455.00 เมตร
 (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,820.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไส่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เขาพระ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างเดิม และงานดิน							
1.1	งานหรือผิวทางคอนกรีตเดิม (ชนิดดี)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
1.2	งานปรับบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,820.00	11.16	20,311.20	1.3822	15.43	28,074.14
1.3	งานดินถมซ่อมแซมผิวและซ่อมขยายผิวทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	91.00	809.53	73,667.23	1.3822	1,118.93	101,822.85
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,820.00	447.37	814,213.40	1.3822	618.35	1,126,406.76
4	งานรอยต่อ							
4.1	งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	164.00	165.25	27,101.00	1.3822	228.41	37,459.00
4.2	งาน EXPANSION JOINT	เมตร	16.00	248.69	3,979.04	1.3822	343.74	5,499.83
4.3	งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	455.00	59.58	27,108.90	1.3822	82.35	37,469.92
5	งานไส่ทาง							
5.1	ลูกรังไส่ทาง	ลบ.ม.	68.25	446.21	30,453.83	1.3822	616.75	42,093.28
6	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.							
6.1	ท่อระบายน้ำ คลส.Ø 0.40x1.00 ม.	ท่อน	6.00	646.13	3,876.78	1.3822	893.08	5,358.49
6.2	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	-	-	-	1.3822	-	-
6.3	คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	0.66	1,672.90	1,104.11	1.3822	2,312.28	1,526.10
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					

หมายเหตุ - การทดสอบวัสดุ และค่าทดสอบวัสดุ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,384,709.37

ค่าก่อสร้าง **1,384,709.37**

(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 (นายชาญณรงค์ ยกสุทธิ) ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา หงษ์ทอง)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอรรถพล รัตนดิกล ภูเก็ต)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

1,001,815.49
-
-
1.3822
1.2782

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวพรจิรา บัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนุมัติ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ